

	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	TRABAJOS GENERALES (LONG. TOTAL 7,770 MTS)					
1.01	Ingenieria y topografia	1.00	Pa			
1.02	Mantenimiento de Tránsito	1.00	Pa			
1.03	Rótulo de identificación del proyecto	1.00	Pa			
2	MOVIMIENTO DE TIERRA - BARRIO DAVID (LONG. 1,170 MTS)					
2.01	Con equipo (30cm de espesor promedio)	351.00	M3N			
2.02	Excavación material de préstamo, caso I, 1er Km. Libre	1,053.00	M3N			
2.03	Para de reposicion para explanación	1,053.00	M3C			
2.04	Bote Material inservible a 5.00 Kms	22,815.00	M3E-HM			
2.05	Acarreo adicional material de préstamo a 20.00 Kms, 1er km libre	27,378.00	M3E-KM			
2.06	Terminación de sub-rasante	7,020.00	M2			
2.07	Escarificación de superficie	7,020.00	M2			
3	MISCELANEOS - BARRIO DAVID					
3.01	Limpieza final y bote	1.00	PA			
4	MOVIMIENTO DE TIERRA - LA YUCA (LONG. 4,500 MTS)					
4.01	Con equipo (30cm de espesor promedio)	810.00	M3N			
4.02	Excavación material de préstamo, caso I, 1er Km. Libre	3,037.50	M3N			
4.03	Para de reposicion para explanación	3,037.50	M3C			
4.04	Bote Material inservible a 5.00 Kms	52,650.00	M3E-HM			
4.05	Acarreo adicional material de préstamo a 20.00 Kms, 1er km libre	78,975.00	M3E-KM			
4.06	Terminación de sub-rasante	20,250.00	M2			
4.07	Escarificación de superficie	20,250.00	M2			
5	MISCELANEOS - LA YUCA					
5.01	Limpieza final y bote	1.00	PA			
6	MOVIMIENTO DE TIERRA - LA BARCA (LONG. 300 MTS)					
6.01	Con equipo (30cm de espesor promedio)	180.00	M3N			
6.02	Excavación material de préstamo, caso I, 1er Km. Libre	180.00	M3N			
6.03	Para de reposicion para explanación	300.00	M3C			
6.04	Bote Material inservible a 5.00 Kms	11,700.00	M3E-HM			
6.05	Acarreo adicional material de préstamo a 20.00 Kms, 1er km libre	4,680.00	M3E-KM			
6.06	Terminación de sub-rasante	1,200.00	M2			
6.07	Escarificación de superficie	1,200.00	M2			
7	MISCELANEOS - LA BARCA					
7.01	Limpieza final y bote	1.00	PA			
8	MOVIMIENTO DE TIERRA - EL COCO (LONG. 600 MTS)					

8.01	Con equipo (30cm de espesor promedio)	300.00	M3N			
8.02	Excavación material de préstamo, caso I, 1er Km. Libre	720.00	M3N			
8.03	Para de reposicion para explanación	720.00	M3C			
8.04	Bote Material inservible a 5.00 Kms	19,500.00	M3E-HM			
8.05	Acarreo adicional material de préstamo a 20.00 Kms, 1er km libre	18,720.00	M3E-KM			
8.06	Terminación de sub-rasante	2,400.00	M2			
8.07	Escarificación de superficie	2,400.00	M2			
						-
9	MISCELANEOS - EL COCO					
9.01	Limpieza final y bote	1.00	PA			
						-
10	MOVIMIENTO DE TIERRA - LA MINA (LONG. 1,200 MTS)					
10.01	Con equipo (30cm de espesor promedio)	720.00	M3N			
10.02	Excavación material de préstamo, caso I, 1er Km. Libre	720.00	M3N			
10.03	Para de reposicion para explanación	720.00	M3C			
10.04	Bote Material inservible a 5.00 Kms	46,800.00	M3E-HM			
10.05	Acarreo adicional material de préstamo a 20.00 Kms, 1er km libre	18,720.00	M3E-KM			
10.06	Terminación de sub-rasante	7,200.00	M2			
10.07	Escarificación de superficie	7,200.00	M2			
						-
11	MISCELANEOS - LA MINA					
11.01	Limpieza final y bote	1.00	PA			
						-
SUB-TOTAL GENERAL						
GASTOS INDIRECTOS						
	DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. ADM.	10.00%			-	
	SEGURO Y FIANZA	4.50%			-	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%			-	
	TRANSPORTE	3.00%			-	
	SUPERVISIÓN	3.00%			-	
	FONDO DE PENSIONES (LEY -616)	1.00%			-	
	IMPREVISTO	5.00%			-	
	CODIA	0.10%			-	
	ITBIS (18% DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA)	18.00%			-	
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS						-
TOTAL GENERAL						-